Baustellen-Brand

Auf dieser Seite wird lediglich die Thematik Brand auf der Baustelle besprochen, für Technische Hilfeleistungen siehe z.B. Tiefbauunfall und Gebäudeeinsturz.

zu treffende Maßnahmen

- Genaue Anfahrt? Wird die Zufahrt durch die Baustelle behindert? Ggf. verminderte Tragfähigkeit bei der Fahrzeugaufstellung beachten!
- Absicherung Einsatzstelle, Gefahren- und Absperrbereich, Einsatzabschnitte bilden, Funkkanaltrennung, Bereitstellungsraum einrichten
- Nutzbarkeit der Hydranten?
- Besondere Löschmittel erforderlich (z.B. bei Brand Teerkocher auf dem Dach)
- Absturzsicherung erforderlich?
- Sicherheitstrupp stellen (Atemschutznotfall)
- Belüften (falls nicht sowieso „offener Bau“), Kontrolle der Räumlichkeiten (Obdachlose? → insbesondere außerhalb der Betriebszeiten!)
- Einsatzdokumentation
- Nachforderung: evtl. Versorger (Stadtwerke; Gas, Wasser, Strom, ...), THW?
- Information weiterer Stellen: übergeordnete Führungskräfte, Polizei, Ordnungsamt, Arbeitsschutz, Bürgermeister, ...

besondere Gefahren

- Absturz in unzureichend gesicherte Öffnungen
- Vorbeugender Brandschutz ggf. (noch) nicht im Soll-Zustand (z.B. Brandabschnittstrennungen, ebenso wie anlagentechnischer Brandschutz)
  - → Brand- und Rauchausbreitung im Objekt allgemein
  - → Brandausbreitung auf Fassade (Folien an Baugerüsten, Wärmedämmverbundsysteme)
- Betriebsmittel: Druckgasbehälter (insbesondere Acetylen, Sauerstoff, Flüssiggas), Diesel, weitere gefährliche Stoffe

Quellenangabe

- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Bauarbeiten, Sanierung, Renovierung