

# Steigleitung/Wandhydranten

## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

### Steigleitung

- ggf. Trupp entsenden, der in den nicht betroffenen Geschossen überprüft ob die Entnahmestellen geschlossen sind (insbesondere bei Steigleitungen mit fest montierten Handrädern)
- Der Einsatz von Druckluftschäum kann dazu führen dass an der Entlüftungseinrichtung das Ventil nicht schließt und der Schaum dort austritt

### Wandhydrant

- Wandhydranten Typ S (Selbsthilfe)  
Anforderung: Entnahmemenge 24 Liter/Minute bei 2 bar, an zwei Wandhydranten gleichzeitig
- Wandhydranten Typ F (Selbsthilfe und Feuerwehr)  
Anforderung: Entnahmemenge 100 Liter/Minute bei 3 bar, an drei Wandhydranten gleichzeitig

Daten nach DIN 14 461

## Quellenangabe

- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

## Stichwörter

Löschwassereinspeisung, Einspeisung